PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi w miejscowości Żarnów Osiedle Bartoszewicza

L.p.	Podstawa	Opis robót i obliczenie ich ilości	J.m.	Ilość jednostek	Razem
STWiORB CPV	**D-01.00.00 45111000-8**	**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne**			
	D-01.01.01	**Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym**			
1	**D-01.01.01**	**Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym**	**kpl**		**1,00**
		— wykonanie prac geodezyjnych podczas realizacji zadania	kpl	1,00	
		— naniesienie obiektu na zasoby geodezyjne	kpl	1,00	
STWiORB CPV	**D-04.00.00** 45233000-9	**PODBUDOWY** Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg			
	D-04.01.01	**Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. I-VI**			
2	**D-04.01.01**	**Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr.kat I-VI, gębkość. koryta 10 cm**	**m^2**		**53,00**
		— na odcinku dowiązania się do istniejących nawierzchni asfaltowych	m^2	53,00	
	D-04.05.01	**Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie**			
3	**D-04.04.02**	**Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym 0/31,5 w średniej ilości 75kg/m2**	**m^2**		**431,00**
		— warstwa podbudowy	m^2	431,00	
STWiORB CPV	**D-05.00.00 45233000-9**	**NAWIERZCHNIE** Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg			
4	**D-05.03.13**	**Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA 11, gr. w-wy 3 cm**	**m^2**		**409,00**
		— nawierzchnia ścieralna drogi gminnej dla KR1	m^2	409,00	
5	**D-05.03.13**	**Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W, gr. w-wy 4 cm**	**m^2**		**418,00**
		— warstwa wiążąca drogi gminnej dla KR1	m^2	418,00	
6	**D-04.04.02**	**Wykonanie nawierzchni pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. w-wy 10 cm**	**m^2**		**161,00**
		— pobocze obustronne o szerokości 75cm	m^2	161,00	
STWiORB CPV	**D-07.00.00** 45233000-9	**OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU** Wykonawca wyceniając stałą organizację ruchu powinien uwzględnić koszty czasowej organizacji ruchu wg załączonego projektu Czasowej Organizacji Ruchu			
	07.02.01	**Oznakowanie pionowe**			
7	**07.02.01**	**Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych**	**szt.**		**1,00**
		— o średnicy 70 mm	szt.	1,00	
8	**07.02.01**	**Wykonanie i montaż pionowych znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3m2 ustawionych zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu**	**szt.**		**1,00**
		— znak A-7	szt.	1,00	
STWiORB CPV	**D-03.02.02** 45233000-9	**INNE ROBOTY** Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
9	**D-03.02.02**	**Regulacja wysokościowa studzienki ściekowej, zasuwy wodociągowej i gazowej**	**szt.**		**3,00**
		— podniesienie do wyskości nowej nawierzchni asfaltowej	szt.	3,00	