Fundusze Europejskie Program Regionalny | Rzeczpospolita Polska | promuje łódzkie | Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

GMINA ŻARNÓW
ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów
tel. (044) 757 70 55, fax 757 70 57
NIP: 7681717807 REG 590647842

Żarnów, dnia 06.03.2020 r.

IGWK.Z.271.1.2020

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienia do treści SIWZ
Przedmiot zamówienia:
Dostawa, montaż oraz uruchomienie odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Paradyż i Żarnów

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2018 r. poz. 1986*) odpowiada na zgłoszone pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniach 6-7.02.2020 r. odnośnie zapisów w treści SIWZ:

1. Przedstawiona przez Państwa dokumentacja projektowa zakłada inwertery firmy Solaredge, ponieważ tylko inwertery tej firmy spełniają warunek sprawności europejskiej wynoszący 97,5%. Dodatkowo inwertery te muszą współpracować z optymalizarami mocy. W związku z rezygnacją z konieczności zastosowania optymalizerów mocy, prosimy dostosowanie wymagań do prawa zamówień publicznych oraz dopuszczenie inwerterów o sprawność europejskiej min. 96,9%?
   Odpowiedź: Zamawiający nie zrezygnował z wymogu stosowania optymalizatorów mocy dlatego też pozostawia zapisy dokumentacji przetargowej bez zmian.
2. W przypadku montowanych instalacji prosimy o potwierdzenie, że doprowadzenie podwójnego gniazda elektrycznego z uziemieniem zgodnego z obowiązującą normą w miejsce posadowienia zbiornika c.w.u./kotła jest w gestii Beneficjenta.
   Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe dla kotłów i kolektorów słonecznych.
3. Czy wykonawca musi założyć odrębny licznik ciepła, czy wystarczy sterownik, który pokazuje informację o ilości wytworzonego/zużytego ciepła?
   Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jako równoważne stosowanie sterownika solarnego oraz kotłowego posiadającego możliwość zliczania uzysków ciepła za pomocą czujników.
4. Czy dostawa i montaż termostatu pokojowego wchodzi w zakres obowiązków wykonawcy?
   Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
5. Kto będzie ponosił koszty nieuzasadnionego wezwania serwisu wykonawcy w trakcie trwania okresu gwarancji, w szczególności w przypadku wystąpienia awarii z winy użytkownika z powodu nieprzestrzegania warunków eksploatacji instalacji zg. z instrukcją obsługi systemu

i/lub warunków kart gwarancyjnych poszczególnych zamontowanych urządzeń, czy to w sytuacji zadziałania siły wyższej np. przepięcia instalacji.

Odpowiedź: Powyższe koszty będą skierowane na użytkownika instalacji.

6. Prosimy o informację, w jakim terminie Zamawiający przedstawi Wykonawcy nowy adres montażu instalacji w przypadku rezygnacji uczestnika Projektu?

   Odpowiedź: 7 dni roboczych.

7. Po czyjej stronie (wykonawcy/użytkownika) leży dostosowanie komina do obowiązujących wymagań?

   Odpowiedź: Dostosowanie przewodu wentylacyjnego, napowietrzającego oraz dymowego leży po stronie mieszkańca.

8. Czy w ramach zamówienia do obowiązku wykonawcy wchodzi dostawa i montaż pompy do c.w.u., czy tylko wpięcie się w instalację c.o.?

   Odpowiedź: W ramach zamówienia do obowiązków wykonawcy wchodzi dostawa wszystkich niezbędnych pomp obiegu ochrony powrotu, CWU i CO w celu poprawnego funkcjonowania.

9. Czy wymagane są przeglądy gwarancyjne w okresie trwania gwarancji? Jeśli tak to, co jaki okres?

   Odpowiedź: Zgodnie z zaleceniami producenta powyższych urządzeń. Koszty przeglądów gwarancyjnych zapewnia Wykonawca.

10. Czy w zakres prac wykonawcy wchodzi dostawa i montaż wkładu kominowego?

    Odpowiedź: Dostosowanie przewodu wentylacyjnego, napowietrzającego oraz dymowego leży po stronie mieszkańca.

11. Czy w zakres prac wykonawcy dot. instalacji kotła na biomasę wchodzi dostawa i montaż dwóch dodatkowych modułów sterujących zaworami mieszającymi?

    Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby sterownik kotła posiadał możliwość podłączenia 2 dodatkowych modułów, natomiast zakup dodatkowych modułów nie jest w zakresie wykonawcy.

12. Czy w zakres prac wykonawcy wchodzi dostawa i montaż zabezpieczenia ciśnieniowego instalacji poprzez montaż naczynia przelewowego wraz z orurowaniem - w przypadku instalacji otwartych - i naczynia przeponowego wraz z zaworem bezpieczeństwa w przypadku instalacji zamkniętych?

    Odpowiedź: Zgodnie z projektem Zamawiający wymaga wymiany źródła ciepła, zatem prace dostosowania instalacji centralnego ogrzewania jest po stronie Właściciela budynku.

13. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) wykonawca wnosi o wyjaśnienie w poniższym

zakresie: Zgodnie z Rozdziałem 10, pkt 10.1.1 SIWZ jako przesłankę wykluczenia Wykonawcy Zamawiający wskazuje: „W stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1,2,4 i 8 ustawy Pzp". Wykonawca wnosi o zmianę ww. zapisu na następujący: „W stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp". Podkreślenia wymaga, że przesłanki określone w art., 24 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy Pzp mają charakter niedookreślony, a w razie zaistnienia takiej konieczności wykonawcy będą stosowali procedurę self – cleaningu określoną w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. Z uwagi na to, że analiza oświadczenia o self – cleaningu jest bardzo ocenna, istnieje duże prawdopodobieństwo, że będzie czasochłonna i spowoduje przedłużenie czynności badania i oceny ofert. Ponadto wynika tej analizy (tj. wykluczenie wykonawcy z postępowania albo zaniechanie wykluczenia wykonawcy z postępowania) może być przedmiotem postępowania odwoławczego przez Krajową Izbą Odwoławczą oraz skargi do Sądu Okręgowego, co również spowoduje znaczące wydłużenie czasu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (nawet o 6-8 miesięcy). Wobec powyższego, dokonanie zmiany zgodnie z propozycją wykonawcy jest zasadne i konieczne. W przypadku nieuwzględnienia ww. wniosku, wnoszę o informacje w jaki sposób Zamawiający będzie oceniał zaistnienie ww. przesłanek wykluczenia, tj.: jakie sytuacje faktyczne zostaną uznane przez Zamawiającego jako poważne naruszenie obowiązków zawodowych o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp?

Które z tych przypadków uzna za poważne, a jakie które takimi nie są? Następnie jakie środki dowodowe zamawiający uznaje za zasadne, za pomocą, których będzie wykazywał ww. naruszenie obowiązków zawodowych przez wykonawcę? Analogicznie jakie przykładowe stany faktyczne zostaną objęte dyspozycją art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp? W szczególności jak Zamawiający oceni sytuację, w której nie zasądzono odszkodowania na wyżej wymienionej podstawie prawnej, w tym samo rozwiązanie umowy jest wadliwe i nie powoduje powstania szkody po stronie Zamawiającego. Następnie, w jaki sposób Zamawiający będzie dokonywał oceny wyjaśnień wykonawcy, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp? Jakie przykładowe środki dowodowe Zamawiający uzna za wystarczające do wykazania rzetelności wykonawcy?

Wnosimy o udzielenie jednoznacznych wyjaśnień, w przeciwnym wypadku wnosimy o usunięcie ww. fakultatywnych podstaw wykluczenia, jako przesłanek, które są niedookreślone z punktu widzenia przepisów prawa, za czym przemawia fakt, iż Zamawiający nie określa sposobu interpretacji tego przepisy, co pozostawia zbyt duże pole nieuzasadnionej uznaniowości i arbitralności przy podejmowaniu przez Zamawiającego decyzji w postępowaniu.

Odpowiedź: Ad. 38 Zgodnie z ust. 5 art. 24 ustawy Pzp Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę z postępowania w przypadkach określonych w pkt 1-8 tego ustępu.

Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy Pzp Jeżeli Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie ust. 5, wskazuje podstawy wykluczenia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (por. art. 36 ust. 1pkt 5a Pzp).

Podstawy wykluczenia określa ustawa. Zamawiający nie jest zatem zobowiązany ani upoważniony do ich wykładni ani modyfikowania , a jedynie do ich wskazania.

Zamawiający na etapie przed złożeniem oferty nie może w sposób wiążący oceniać czy wykonawca podlega wykluczeniu gdyż czynność ta dokonywana jest po złożeniu oferty w sposób określony w ustawie.

14. Czy Zamawiający potwierdza, że oczekuje dostawy kotłów zgodnych z obowiązującymi przepisami, a więc Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i finansów z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stale, Dz. U. poz. 1690 z późniejszą zmianą, a więc Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, Dz. U. poz. 363, w szczególności § 3, pkt. 2 (W kotłach z automatycznym sposobem zasilania paliwem stałym zakazuje się stosowania elementu konstrukcyjnego pozwalającego na ręczne zasilanie paliwem.) i pkt 3 (W przypadku kotłów wielopaleniskowych oraz kotłów przeznaczonych do zasilania więcej niż jednym rodzajem paliwa stałego wymagania w zakresie granicznych wartości emisji oraz granicznych wartości sprawności cieplnej muszą być spełnione dla wszystkich rodzajów palenisk oraz paliw stałych zalecanych przez producenta.), a więc kotłów przeznaczonych wyłącznie do spalania pelletu, i kotłów bez rusztu dodatkowego, ani żadnego elementu konstrukcyjnego wewnątrz kotła który umożliwiły by ręczne zasilanie paliwem (np. poziome ekrany, półki, inne elementy tego typu)?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

15. Czy Zamawiający potwierdza, że oczekuje dostawy kotłów na biomasę w których niezbędne czynności eksploatacyjne – okresowe czyszczenie powierzchni wewnętrznych kotła na których może osadzać się pył (warstwa pyłu stanowi naturalną izolację w związku z czym znacząco wpływa na obniżenie sprawności a tym samym zwiększone zużycie paliwa), będzie się odbywało w sposób łatwy dla użytkownika, to znaczy bez ograniczania światła drzwi dostępowych do komory wewnętrznej kotła (np. drzwi wyczystne) ?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

16. Czy Zamawiający potwierdza, że dla weryfikacji parametrów kotłów, oczekuje poniższych dokumentów: karta katalogowa, świadectwa 5 klasy wg. PN-EN 303.5 – 2012, zaświadczenia o spełnieniu wymagań dotyczących Eco Design, sprawozdania z badania na podstawie którego zostało wystawione świadectwo określające klasę kotła, zawierające wszystkie niezbędne informacje jakie producent musiał przekazać do uprawnionej jednostki badawczej – zgodnie z metodologią badań zawartą w normie PN – EN 303.5 – 2012, pkt 6 i pkt 8, a w szczególności zdjęcie kotła, rysunki kotła pokazujące wyraźnie konstrukcje (przekroje), dokumentacje techniczo – ruchową – zgodną z pkt 8 cytowanej wyżej normy. Zgodnie z pkt 6 cytowanej wyżej normy sprawozdanie z badań może być udostępniane wyłącznie w całości ?

    Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

17. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca wykonuje wizje lokalne dla lokalizacji objętych projektem przed montażem instalacji.

    Odpowiedź: Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnych.

18. W związku z orzecznictwem KIO, określenie przedmiotu zamówienia jest nie tylko obowiązkiem, ale i uprawnieniem Zamawiającego, który ma prawo wziąć w tym zakresie pod uwagę swoje uzasadnione potrzeby. Jednak wymagania Zamawiającego muszą być adekwatne do przedmiotu zamówienia – ani zbyt wysokie, gdyż mogłoby utrudniać uczciwą konkurencję, ani zbyt niskie, gdyż przez selekcję przeszliby wykonawcy niezdolni do realizacji zamówienia (października wyrok KIO z dnia 22 2010r. o syg. Akt KIO 2189/10). W związku z powyższym wnosimy o uszczegółowienie specyfikacji kolektorów słonecznych płaskich o grubość izolacji dolanej kolektora.

    Odpowiedź: Zamawiający określa minimalną grubość dolnej izolacji kolektora na poziomie 50 mm.

19. Z uwagi na coraz większe anomalie pogodowe występujące na terytorium województwa łódzkiego, w szczególności tworzeniu się superkomórek burzowych, wnosimy o uzupełnienie zapisów dokumentacji o grubość szyby kolektorów słonecznych, która, aby zapewnić zmniejszenie ryzyka uszkodzenia podczas gradobicia powinna wynosić minimum 4 mm. Pragniemy zauważyć, że Zamawiający wymaga kolektora słonecznego o dużej powierzchni zatem szyba kolektora, aby oprzeć się zarówno obciążeniem śniegu jak i dużym kulom gradowym powinna mieć grubość co najmniej 4 mm. Powołujemy się także na wyrok KIO 783/19, w którym przedstawiona jest prawidłowość postępowania przy doborze kolektorów słonecznych o wyższej wytrzymałości na gradobicie co zapewni Zamawiającemu kolektor z szybą grubości 4 mm co jest standardem stosowanym u renomowanych producentów kolektorów słonecznych.

Odpowiedź: Zamawiający określa minimalną grubość szyby kolektora na poziomie 4 mm.

20. Prosimy i potwierdzenie, że okres rękojmi dla zadań jest niezależny od gwarancji udzielanej w kryterium oceny ofert i wynosi 5 lat.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

21. Czy Zamawiający wymaga oznakowania instalacji spełniając jakieś wymagania jednostki finansującej? Jeśli tak prosimy o podanie wytycznych w tym zakresie oraz odpowiednią modyfikację formularza ofertowego w celu uwzględnienia tego zakresu w wycenie.

Odpowiedź: Oznakowanie leży po stronie Zamawiającego.

22. Prosimy o potwierdzenie, że w razie konieczności poprowadzenia instalacji w kanale wentylacyjnym uzyskanie opinii kominiarskiej leży po stronie Zarządcy Budynku.

Odpowiedź: Uzyskanie opinii kominiarskiej w przypadku prowadzenia przewodów nieużytkowanym kanałem kominowym leży po stronie Użytkownika

23. Czy Zamawiający wymaga podłączenia instalacji do monitoringu danych? Jeśli tak to prosimy o wskazanie wymaganej ilości podłączanych lokalizacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga podłączenia instalacji do monitorinu.

24. Prosimy o potwierdzenie, że dostęp do sieci internetowej na potrzeby monitoringu instalacji leży po stronie Użytkownika instalacji?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

25. Prosimy o potwierdzenie, że montaż i dostawa grzałki dla instalacji solarnych nie jest objęty przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

26. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga reduktora ciśnienia w każdej instalacji?

Odpowiedź: Zamawiający informuje że dostawa i montaż reduktora ciśnienia leży po stronie Wykonawcy.

27. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli Wykonawca będzie stosował rury PP, nie będzie konieczności dodatkowego dawania izolacji na rurach ZW, CWU i CO.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

28. Prosimy o potwierdzenie, że na dzień podpisania umowy Zamawiający będzie już posiadał kompletną listę z minimum 90% uczestnikami, u których będzie montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

29. Prosimy o potwierdzenie że do obowiązków mieszkańca jest doprowadzenie rur ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania i zimnej wody do miejsca montażu zbiornika CWU oraz

zainstalowanie podwójnego gniazda elektrycznego zabezpieczone zgodnie z przepisami oraz z poprawnie wykonanym uziemieniem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

30. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku rezygnacji w udziału w projekcie Beneficjentów w końcowym etapie prac rozważanym może być wydłużenie terminu realizacji danego zadania.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

31. Czy Zamawiający akceptuje fakt obciążenia kosztami niezasadnego wezwania serwisu w sytuacji, w której zgłoszenie serwisowe nie obejmowało elementów instalacji zamontowanej przez Wykonawcę? Wykonawcy niejednokrotnie spotykają się z sytuacją, w której wezwania serwisowe nie obejmują uszkodzeń związanych z wykonywaną instalacją, a zgłoszeniu podlegają wady instalacji nieobjętych zamówieniem, należących do beneficjenta. Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie we wzorze umowy zapisu o możliwości obciążenia Zamawiającego odpowiedzialnością za niezasadne wykonanie serwisu w przypadku zgłoszenia wady niewykonanej przez Wykonawcę instalacji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w przypadku zgłoszeń niezasadnych kosztami wezwania będą obarczani Właściciele instalacji.

32. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości złożenia ryczałtowej kalkulacji kosztów usunięcia najczęściej występujących usterek lub wad nieobjętych rękojmią lub gwarancją. Przyjęcie takiego rozwiązania w znaczący sposób obniży potencjalne koszty naprawy pozagwarancyjnej, z uwagi na brak konieczności uwzględnienia w kalkulacji kosztów dwukrotnego przejazdu na miejsce usterki, jednocześnie przyspieszając proces naprawy – serwisanci przystępują od razu do analizy uszkodzeń, nie wyceniając usterek.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie.

33. Prosimy o potwierdzenie, że podłączenie górnej wężownicy zasobnika kolektorów słonecznych leży po stronie Właściciela budynku u którego montowana jest dana instalacja.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podłączenie górnej wężownicy leży po stronie Wykonawcy.

34. Prosimy o potwierdzenie, że po stronie Wykonawcy leży obowiązek wystawienia faktury za wykonane prace zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

35. Prosimy o potwierdzenie, ze montaż zaworu antyskażeniowego leży po stronie Beneficjenta.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że montaż zaworu antyskażeniowego nie jest objęty zakresem zamówienia.

36. Czy w zakres prac Wykonawcy dla kolektorów słonecznych wchodzi dostawa i montaż pompy obiegu grzewczego wraz z niezbędną armaturą (zawory odcinające, zawór zwrotny, filtr siatkowy, rury, czujnik temperatury oraz rury wraz z izolacją po stronie połączenia zbiornika do kotła)?

    Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dostawa i montaż pompy obiegu grzewczego wraz z niezbędną armaturą (zawory odcinające, zawór zwrotny, filtr siatkowy, rury, czujnik temperatury oraz rury wraz z izolacją po stronie połączenia zbiornika do kotła) leży po stronie Beneficjenta na jego wyraźną prośbę.

37. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli sterownik solarny ma wbudowaną pamięć nie ma obowiązku montowania dodatkowej kastry pamięci SD lub micro SD.

    Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

38. Prosimy o potwierdzenie, że dostosowanie komina dymowego, przewodu wentylacyjnego i napowietrzającego w kotłowni leży po stronie Beneficjenta.

    Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

39. Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga montażu termostatu pokojowego dla każdej lokalizacji dostawy i montażu kotła.

    Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

40. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga izolowanie rur w instalacjach kotłowych.

    Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

41. Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemowego rurociągu solarnego z rurą przewodową ze stali nierdzewnej DN16 w izolacji PES o grubości min. 13 mm oraz parametrem lambda 0,035 W/(mK) w temp 0°C oraz wytrzymałości temperaturowej 150stC, zabezpieczonej w specjalnym płaczu ochronnym chroniącym przed UV oraz zgrzewanej na każdym końcu termo kurczem zabezpieczającym przed dostawaniem się wilgoci.

    Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

42. Na jakim etapie realizacji umowy Wykonawca otrzyma Dokumentacje projektowe dla dokonania montaży instalacji?

    Odpowiedź: Zamawiający przekaże dokumentację po podpisaniu umowy.

43. Prosimy o usunięcie szczegółowych wytycznych w zakresie ubezpieczenia i wprowadzenie zapisu dotyczącego wymagania polisy oc o wartości równoważnej kwocie zawartej umowy. Obecne zapisy mogą powodować generowanie dodatkowych kosztów do posiadanych już przez Wykonawców polis oc, co przeniesie się na koszty dla Zamawiającego w ofercie.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów umowy w zakresie wymagań wobec polisy OC. Wymagane jest standardowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. (konieczna jest zmiana umowy).

44. W par 7 ust 14 umowy Zamawiający wskazuje: *Podczas odbioru Instalacji Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przekazać osobie dokonującej Odbioru, za pokwitowaniem segregator (format A4) obejmujący dokumentację powykonawczą,(...)* – prosimy o potwierdzenie, że dokumenty mają być składane w jednym egzemplarzu na dany odbiór zbiorczy (ilości instalacji zgłoszonej do obioru).
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

45. Prosimy o potwierdzenie, że zawartość segregatora przekazywania osobie dokonującej odbioru zostanie szczegółowo ustalona i omówiona w uzgodnieniu Zamawiającego, Inspektora Nadzoru oraz Wykonawcy. W przypadku niektórych instalacji objętych projektem część dokumentów wskazanych w wzorze umowy jest nieistotna z punkty realizacji zadania , np. lokalizacja GPS.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

46. Prosimy o potwierdzenie, że w razie konieczności poprowadzenia instalacji w kanale wentylacyjnym uzyskanie opinii kominiarskiej leży po stronie Zarządcy Budynku.
Odpowiedź: Uzyskanie opinii kominiarskiej w przypadku prowadzenia przewodów nieużytkowanym kanałem kominowym leży po stronie Użytkownika.

47. Prosimy o potwierdzenie, że dostęp do sieci internetowej na potrzeby monitoringu instalacji fotowoltaicznej leży po stronie Użytkownika instalacji?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

48. Prosimy o podanie ilości budynków posiadających instalację odgromową.
Odpowiedź: Montaż instalacji odgromowej nie jest przedmiotem zamówienia.

49. W związku z brakiem opisu w SIWZ elementów PPOŻ, a znajdowania się na schematach wyłącznika PPOŻ prosimy o informację czy Zamawiający wymaga wykonania wyłączenia pożarowego dla każdej instalacji?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby po utracie napięcia po stronie AC, napięcie na modułach nie przekraczało wartości 60VDC. Zgodnie z projektem system ppoż powinien załączać się automatycznie po zaniku napięcia zasilającego z sieci zawodowej bądź zdalnie, poprzez wciśnięcie awaryjnego przycisku ppoż, który powinien znajdować się obok wyjścia z budynku. Urządzenia te muszą spełniać normę IEC 60947.

Powyższe odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ

Zamawiający, działający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) – zwanej dalej Pzp – zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ten sposób, że:

Skreśla się treść punktu 17.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zastępuje się treścią:

*17.1. Termin składania ofert upływa dnia **6 kwietnia 2020 r. o godz. 12:00.***

Skreśla się treść punktu 17.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zastępuje się treścią:

*17.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **6 kwietnia 2020 r. o godzinie 12:15** pod adresem Al. Niepodległości 118A/10, 02-577 Warszawa, Habitat Prime Sp. z o.o.*

Powyższe zmiany stają się integralną częścią SIWZ.

Z up. Wójta Gminy Żarnów
mgr Elżbieta Przybył
ZASTĘPCA WÓJTA