Żarnów, 23.12.2022 r.

Zamawiający:
Gmina Żarnów
ul. Opoczyńska 5
26-330 Żarnów

Do: Wykonawców

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne na „***Montaż instalacji OZE na terenie Gmin Żarnów i Paradyż" 2022/S 226-649455***

Nr postępowania nadany przez Zamawiającego: IGWK.Z.271.17.2022

PYTANIA I WYJAŚNIENIA SWZ

Działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 roku r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp" Zamawiający, w związku z pytaniami dotyczącymi SWZ w Postępowaniu o zamówienie publiczne na „Montaż instalacji OZE na terenie Gmin Żarnów i Paradyż" publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. Proszę o wykreślenie słów z rozdziału IV SWZ w ust. 12 : "Zamawiający w oparciu o art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga, aby przez cały okres realizacji zamówienia wykonawca zatrudniał na umowę o pracę pracowników fizycznych bezpośrednio związanych z montażem i uruchomieniem dostarczanego sprzętu. Ilości pracowników niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia określa Wykonawca uwzględniając termin wykonania oraz złożoność opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca na każdym etapie realizacji umowy jest uprawniony do wprowadzenia dodatkowych pracowników lub ~~**wymiany tych zgłoszonych przed podpisaniem umowy.**~~ Do pracowników podwykonawców zapisy o pracownikach zatrudnionych na umowę o pracę do realizacji przedmiotu zamówienia stosuje się odpowiednio. Sposób kontroli i weryfikacji zatrudnienia uregulowano w projekcie umowy."

   Wykonawca dopiero po podpisaniu umowy z podwykonawcą(która nastąpi dopiero po podpisaniu umowy z Zamawiającym) będzie mógł podać wykaz pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany

2. Proszę Zamawiającego o weryfikację terminu realizacji zamówienia- rozdział VI ust 1 SWZ. Termin 5 miesięcy od daty zawarcia umowy jest terminem bardzo krótkim aby zaprojektować i wybudować wszystkie instalacje w ilości 833szt w związku z czym

proszę Zamawiającego o wydłużenie terminów realizacji umowy w każdej z 4 części zamówienia.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

3. Proszę o potwierdzenie że w rozdziale VI ust 4 SWZ punkty 1 do 4, czas realizacji serwisu jest równoznaczny z czasem reakcji na zgłoszenie serwisowe.

Odp. Czas realizacji serwisu nie jest równoznaczny z czasem reakcji na zgłoszenie.

4. Proszę o dopuszczenie do postępowania do części IV w rozdziale VII ust. 1.4.1 SWZ Wykonawców którzy w jednym zadaniu zaprojektuj-wybuduj wykonali instalacje pomp ciepła o wartości 700 000,00 zł brutto.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

5. Proszę o weryfikację nr załącznika 11 do SWZ. W treści jest błędny nr załącznika. Jest załącznik nr 12 a nie 11.

Odp. Zamawiający dokonał korekty załącznika nr 11

6. Proszę o potwierdzenie że załącznik nr 5 do SWZ składany razem z ofertą składany jest wyłącznie przez Wykonawcę? Czy również przez podmiot udostępniający zasoby? Kiedy ma być złożony przez Podwykonawcę - skoro umowa o podwykonawstwo będzie podpisana dopiero po podpisaniu umowy z Zamawiającym?

Odp. Wykonawca składa ofertę zgodnie z zapisami SWZ – Rozdziały VII- X oraz Rozdział XIII i Rozdział XV

7. Proszę Zamawiającego o potwierdzenie że wykazując projektanta w wykazie osób z którym będzie zawarta umowa cywilnoprawna nie musi być wykazany w JEDZ zgodnie z rozdziałem XV ust 1 SWZ, jako wykonujący jedną z części zamówienia - jakim jest projekt.

Odp. Wykonawca składa ofertę zgodnie z zapisami SWZ – Rozdziały VII- X oraz Rozdział XIII i Rozdział XV oraz Załącznikiem nr 3 – Instrukcja wypełniania JEDZ

8. Proszę o wyjaśnienie dlaczego w załączniku nr 8 do SWZ wykreślone są słowa: ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w pierwszym akapicie.
   1) **Odp.**
      W załączniku nr 8 wyrazy: „odrębną ofertę, ~~ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,”~~ w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia”
      Zastępuje się wyrazami: odrębną ofertę / ofertę częściową w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

9. Proszę o weryfikację załącznika nr 5 i 10 do SWZ - są one takie same, i mają być składane na dwóch różnych etapach zamówienia. załącznik nr 5 - razem z ofertą, załącznik nr 10 na wezwanie po wyborze najkorzystniejszej oferty.

   Odp. Załączniki nr 5 i 10 do SWZ - są one takie same, i mają być składane na dwóch różnych etapach zamówienia. Załącznik nr 5 - razem z ofertą, Załącznik nr 10 na wezwanie po wyborze najkorzystniejszej oferty.

10. Proszę o potwierdzenie że jeżeli Wykonawca nie jest ani Mikro-, ani Małym, ani średnim przedsiębiorcą zaznacza w formularzu ofertowym załącznik n 1 do SWZ: Nie należę do sektora MŚP.

Odp. Wykonawca zaznacza odpowiedź zgodnie ze statusem przedsiębiorcy.

11. Proszę o potwierdzenie że w przypadku gdy Wykonawca będzie brał udział we wszystkich czterech częściach zamówienia i będzie wpłacał wadium w formie pieniądza i w formie gwarancji bankowej to wystarczającym jest uzupełnienie w jednym punkcie poświadczenia o wniesieniu wadium- dot załącznika nr 1 do SWZ oświadczenia wykonawcy punkt 2.

Odp. Wykonawca wnosi wadium zgodnie z zapisami SWZ Rozdział XII i uzupełnia wolne pola załącznika nr 1 do SWZ Formularz ofertowy.

12. Które słowa Wykonawca składający ofertę we własnym imieniu ma skreślić w załączniku nr 1 do SWZ oświadczenia wykonawcy punkt 4?

Odp. Wykonawca skreśla odpowiedź zgodnie z instrukcją w formularzu ofertowym

13. Proszę o potwierdzenie że dla podmiotu udostępniającego zasoby wystarczającym jest wypełnienie JEDZ, załącznika nr 6 do SWZ oraz załącznika nr 5 do SWZ- pytanie dotyczy załącznika nr 1 do SWZ oświadczenia wykonawcy punkt 6.

Odp. Wykonawca składa ofertę zgodnie z zapisami SWZ – Rozdziały VII- X oraz Rozdział XIII i Rozdział XV oraz Załącznikiem nr 3 – Instrukcja wypełniania JEDZ

14. Proszę Zamawiającego o potwierdzenie że wszystkie dokumenty złożone razem z ofertą w tym formularz ofertowy, mogą być podpisane podpisem elektronicznym upoważnionego pracownika Wykonawcy? Nie dotyczy to jedynie pełnomocnictwa dla pracownika Wykonawcy, które zostanie podpisane podpisem elektronicznym Prezesa Zarządu Wykonawcy i które będzie złożone wraz z ofertą.

Odp. Wykonawca przygotowuje ofertę zgodnie z zapisami SWZ Rozdział XIII i IV

15. Proszę o jednoznaczną odpowiedź kto będzie ponosił koszty bezzasadnego wezwania serwisu Wykonawcy w trakcie trwania okresu gwarancji? W szczególności w przypadku wystąpienia awarii z winy użytkownika (nie przestrzegania warunków eksploatacji instalacji) lub w sytuacji zadziałania siły wyższej np. uderzenia pioruna, przepięcia instalacji, wyładowań elektrycznych.

Odp. W przypadku niezasadnego wezwania serwisu koszty będzie pokrywał mieszkaniec. Wykonawca w trakcie przekazywania urządzeń do eksploatacji użytkownikowi przedkłada i przekazuje dokumentację powykonawczą oraz program szkolenia/obsługi instalacji wraz z wytycznymi dotyczącymi serwisowania urządzeń. Wytyczne muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.

16. Czy Zamawiający akceptuje fakt obciążenia kosztami niezasadnego wezwania serwisu w sytuacji, w której zgłoszenie serwisowe nie obejmowało elementów instalacji zamontowanej przez Wykonawcę? Wykonawcy niejednokrotnie spotykają się z sytuacją, w której wezwania serwisowe nie obejmują uszkodzeń związanych z wykonywaną instalacją, a zgłoszeniu podlegają wady instalacji nieobjętych zamówieniem, należących do beneficjenta. Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie we wzorze umowy zapisu o możliwości obciążenia Zamawiającego odpowiedzialnością za niezasadne wykonanie serwisu w przypadku zgłoszenia wady niewykonanej przez Wykonawcę instalacji.

Odp. W przypadku niezasadnego wezwania serwisu koszty będzie pokrywał mieszkaniec. Wykonawca w trakcie przekazywania urządzeń do eksploatacji użytkownikowi przedkłada i przekazuje dokumentację powykonawczą oraz program szkolenia/obsługi instalacji wraz z wytycznymi dotyczącymi serwisowania urządzeń. Wytyczne muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.

17. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości złożenia ryczałtowej kalkulacji kosztów usunięcia najczęściej występujących usterek lub wad nieobjętych rękojmią lub gwarancją. Przyjęcie takiego rozwiązania w znaczący sposób obniży potencjalne koszty naprawy pozagwarancyjnej, z uwagi na brak konieczności uwzględnienia w kalkulacji kosztów dwukrotnego przejazdu na miejsce usterki, jednocześnie przyspieszając proces naprawy – serwisanci przystępują od razu do analizy uszkodzeń, nie wyceniając usterek.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

18. Prosimy o informacje czy Zamawiający wymaga zastosowania naklejek z nazwą inwestycji/ zadania? Jeżeli tak to jaka ma być forma i na czym ma być wykonana taka naklejka?

Odp. Zamawiajacy nie wymaga. Zgodnie z zapisami Załącznika nr 7 wzór umowy do SWZ Zamawiający przed przeprowadzeniem odbiorów, może dostarczyć Wykonawcy tabliczki informacyjno - promocyjne, służące do oznaczenia urządzeń. W takim przypadku Wykonawca musi je zamontować w widocznym miejscu na Instalacji

19. W związku z chęcią złożenia oferty na w.w przetarg proszę o zmianę formularz ofertowego z uwagi na stawkę VAT: Zgodnie z formularzem mamy jedną cenę netto podatek VAT i cenę brutto, natomiast zgodnie z przedmiotem zamówienia mamy dwie stawki Vat - wykonanie instalacji fotowoltaicznych 8 % i wykonanie dokumentacji projektowej - 23% . Proszę o doprecyzowanie formularza w celu uniknięcia problemów z wyborem najkorzystniejszej oferty.

Odp. Zamawiający pozostawia Załącznik nr 1 do SWZ bez zmian. W formularzu podaje się wysokość VAT w zł – nie stawkę %.

20. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania pomp ciepła do c.w.u. nie zintegrowanych stale ze zbiornikiem wody użytkowej i dopuszczenie rozwiązania w którym pompa ciepła do c.w.u. będzie połączona ze zbiornikiem c.w.u. w miejscu montażu. Wykonawca wykona kompletne i w pełni funkcjonalne połączenie pompy ciepła ze zbiornikiem w taki sposób aby stanowiło równoważne rozwiązanie pod względem funkcjonalności w stosunku do pompy ciepła zintegrowanej ze zbiornikiem. Takie rozwiązanie jest w wielu aspektach lepsze niż stosowanie zintegrowanego produktu: pozwala na montaż zespołu w niskich pomieszczeniach (pompa ciepła może być zamontowana obok zbiornika); pompa ciepła może być zamontowana nad zbiornikiem zajmując w ten sposób tyle samo miejsca co układ zintegrowany; w przypadku rozwiązania zintegrowanego w razie awarii zbiornika wymiana może być kłopotliwa i kosztowna ponieważ układ chłodniczy (skraplacz) jest zespolony ze zbiornikiem co w wielu przypadkach może sprowadzać się do wymiany całego urządzenia; w przypadku pompy ciepła nie zintegrowanej stale ze zbiornikiem można ją podłączyć do praktycznie każdego zbiornika nawet istniejącego.

Odp. Nie dopuszcza

21. Czy Zamawiający dopuszcza pompy ciepła do c.o. + c.w.u. bez certyfikatu EHPA ale posiadające certyfikat wydany przez akredytowane laboratorium posiadające akredytację EHPA?

Odp. Tak, dopuszcza

22. Czy Zamawiający dopuszcza pompy ciepła do c.o. + c.w.u. bez SG ready?

Odp. Tak, dopuszcza

23. Czy Zamawiający wymaga zastosowania technologii TIK dla instalacji fotowoltaicznej?

Odp. Tak, potwierdza stosowanie technologii TIK dla systemu monitoringu instalacji

24. Czy Zamawiający wymaga zastosowania technologii TIK dla instalacji kolektorów słonecznych?

Odp. Tak, potwierdza stosowanie technologii TIK dla systemu monitoringu instalacji

25. Proszę o dopuszczenie konstrukcji pod instalacje wykonanej z ocynku ogniowego S235JR.

Odp. Dopuszcza konstrukcje dedykowane do montażu instalacji fotowoltaicznych

26. Proszę o informację czy Zamawiający wymaga obecności geodety?

Odp. Jeżeli zaistnieje taka konieczność to tak

27. Czy Zamawiający dopuszcza panele fotowoltaiczne monokrystaliczne w technologi half-cut?

Odp. Tak dopuszcza

28. Czy Zamawiający dopuszcza inne moce paneli niż 450W?

Odp. Tak, dopuszcza, jednakże w przypadku zaoferowania innych mocy modułów instalacji fotowoltaicznych (niż wskazana minimalna moc, zgodnie z PFU), należy dla każdej instalacji osiągnąć moc projektowanej instalacji nie mniejszą niż wykazana w PFU.

29. Czy w związku z poprzednim pytaniem i ewentualną twierdzącą odpowiedzią Zamawiającego Wykonawca może zmienić ilości wymaganych paneli, ale tak aby uzyskać minimum mocy określonych w załączniku PFU-zał-1- Wykaz instalacji OZE Żarnów_do przetarg oraz Wykaz instalacji OZE Paradyż_do przetarg?

Odp. Tak, może, jednakże w przypadku zaoferowania innych mocy modułów instalacji fotowoltaicznych (niż wskazana minimalna moc, zgodnie z PFU), należy dla każdej instalacji osiągnąć moc projektowanej instalacji nie mniejszą niż wykazana w PFU.

30. Zamawiający wymaga montażu licznika energii wytwarzanej przez instalację. Prosimy o dopuszczenie rozwiązania w którym to funkcję oddzielnego licznika pełni falownik, na którym będzie możliwość odczytu wyprodukowanej energii - zarówno na wyświetlaczu jak i aplikacji monitorującej parametry pracy instalacji.

Odp. Tak, dopuszcza

31. Prosimy o doprecyzowanie wymagania dotyczącego montażu wyłącznika PPOŻ. Zamawiający wskazuje konieczność montażu dla każdej instalacji, czy tylko dla instalacji, które należy uzgodnić z Rzeczoznawcą ds. PPOŻ?

Odp. Obecnie brak jest konkretnych wytycznych dotyczących zabezpieczenia ppoż. instalacji fotowoltaicznych o mocy mniejszej niż 6,5 kW. Dla tych instalacji stosuje się głównie przeciwpożarowy wyłącznik prądu, który jest wymagany przy kubaturze strefy pożarowej od 1000 m3, dlatego prawnie nie każdy budynek musi go posiadać.

32. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku projektu instalacji o mocy powyżej 6,5 kWp, którą opiniuje Rzeczoznawca ds. PPOŻ - w przypadku kiedy Rzeczoznawca zaopiniuje pozytywnie instalacje bez dodatkowego wyłącznika PPOŻ - Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie zaproponowane przez projektanta i zaopiniowane pozytywnie przez rzeczoznawcę ds. PPOŻ?

Odp. Tak, zaakceptuje

33. Prosimy o podanie zestawienia ilości oraz mocy instalacji fotowoltaicznych jakie należy przyjąć do kalkulacji oferty.

Odp. Dane zostały podane w PFU

34. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania pomp ciepła do c.w.u. nie zintegrowanych stale ze zbiornikiem wody użytkowej i dopuszczenie

rozwiązania w którym pompa ciepła do c.w.u. będzie połączona ze zbiornikiem c.w.u. w miejscu montażu. Wykonawca wykona kompletne i w pełni funkcjonalne połączenie pompy ciepła ze zbiornikiem w taki sposób aby stanowiło równoważne rozwiązanie pod względem funkcjonalności w stosunku do pompy ciepła zintegrowanej ze zbiornikiem. Takie rozwiązanie jest w wielu aspektach lepsze niż stosowanie zintegrowanego produktu: pozwala na montaż zespołu w niskich pomieszczeniach (pompa ciepła może być zamontowana obok zbiornika); pompa ciepła może być zamontowana nad zbiornikiem zajmując w ten sposób tyle samo miejsca co układ zintegrowany; w przypadku rozwiązania zintegrowanego w razie awarii zbiornika wymiana może być kłopotliwa i kosztowna ponieważ układ chłodniczy (skraplacz) jest zespolony ze zbiornikiem co w wielu przypadkach może sprowadzać się do wymiany całego urządzenia; w przypadku pompy ciepła nie zintegrowanej stale ze zbiornikiem można ją podłączyć do praktycznie każdego zbiornika nawet istniejącego.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

35. Czy Zamawiający potwierdza że pompy ciepła nazwane jako duoblok to pompy ciepła typu split

Odp. Tak, potwierdza

36. Biorąc pod uwagę, że inwerterowa pompa ciepła (sprężarka o regulowanej mocy) dopasowuje swoją moc grzewczą do zapotrzebowania na moc obiektu w którym jest zamontowana czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie pompy ciepła inwerterowej w przypadku gdy moc minimalna oferowanej pompy ciepła w punkcie A7W35 (potwierdzona certyfikatem wg normy EN 14511) jest niższa niż wskazany przez Zamawiającego zakres wydajności oraz moc maksymalna oferowanej pompy ciepła w punkcie A7W35 (potwierdzona certyfikatem wg normy EN 14511) jest wyższa niż wskazany przez Zamawiającego zakres wydajności. Oznacza to, że wskazany przez Zamawiającego zakres wymaganej wydajności pompy ciepła wpisuje się w zakres pracy oferowanej pompy ciepła. Pr Przykładowo pompa ciepła o mocy min 7 kW i maksymalnej 18 kW obejmuje wskazany przez Zamawiającego zakres wydajności 13,5 do 15,17 kW.

Odp. Tak dopuszcza

37. Czy wskazany przez Zamawiającego zakres COP dotyczy punktu A7W35?

Odp. A2/W35 wg PN-EN 14511 lub równoważnej

38. Czy wskazana przez Zamawiającego moc znamionowa pompy ciepła odnosi się do pomiaru w punkcie A7W35 wg normy EN 14511?

Odp. A2/W35 wg PN-EN 14511 lub równoważnej

39. Czy Zamawiający dopuszcza pompy ciepła do c.w.u. o COP nie gorszym niż 3,09 potwierdzone certyfikatem wg normy EN 16147 dla A15W10-55?

Odp. Zamawiający dopuszcza pompy potwierdzone certyfikatem wg normy EN 16147 dla A7W10-55 lub równoważnej

40. Zamawiający we wskazanym COP dla pomp ciepła do c.w.u. odnosi się do temp. wody w zakresie 15-55 stC tymczasem badanie wg normy EN16147 uwzględnia temp. wody zimnej na poziomie 10 stC a nie 15 st C. W związku z tym czy Zamawiający dopuszcza pompy ciepła do c.w.u. o COP nie gorszym niż 3,09 potwierdzone certyfikatem wg normy EN 16147 dla temp. powietrza 15stC, przy podgrzewaniu wody w zbiorniku od 10 do 55 stC.?

Odp. Zamawiający dopuszcza pompy potwierdzone certyfikatem wg normy EN 16147 dla A7W10-55 lub równoważnej.

41. Zamawiający określa maksymalny pobór mocy przez sprężarkę pompy ciepła do c.w.u. na poziomie 430W. Oznacza to że moc grzewcza pompy ciepła przy wymaganym COP około 3,2 wynosi około 1,38 kW. Zatem pozostała część mocy wymaganej przez Zamawiającego ma być pokryta przez grzałkę elektryczną. Takie ograniczenie jest niekorzystne dla użytkownika ponieważ wymagana moc zamiast osiągana w sposób ekonomiczny w większym stopniu przez pompę ciepła jest większym stopniu osiągana przez grzałkę. Przykładowo pompa ciepła o mocy bez grzałki 2,8 kW będzie pobierać około 1,5 kW energii el. łączenie z grzałką żeby osiągną wymaganą moc 3,39 kW. Z kolei pompa ciepła o mocy około 1,38 kW będzie pobierać około 2,4 kW energii elektrycznej łącznie z grzałką żeby osiągnąć wymaganą moc 3,39 kW. Dlatego zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania pomp ciepła do c.w.u. o mocy grzewczej 2,8 kW bez grzałki z czego reszta energii będzie dostarczona z grzałki.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

42. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania zbiornika c.w.u. emaliowanego.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zbiorników emaliowanych

43. Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie zbiorników o poj. 300L zamiast 250?

Odp. Zamawiający dopuszcza

44. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kolektora o sprawności optycznej 83,7%, współczynniku a1= 4,6 W/m2K i współczynniku a2 = 0,008 W/m2K2 i o mocy przy Q=1000 W/m2 i dT=30K wynoszącej 1584W?

Odp. Tak dopuszcza

45. Czy Zamawiający dopuszcza do postępowania kolektory o powierzchni brutto 2,85 m2.

Odp. Tak dopuszcza

46. Podanie jako warunku koniecznego konstrukcji absorbera typu meander lub harfa podwójna eliminuje produkty o równoważnych bądź lepszych parametrach lecz o innej

konstrukcji (pojedyncza harfa). Jeśli producent deklaruje odpowiednią długość gwarancji zgodną z wymaganiami przetargu to produkt powinien być traktowany jako równoważny z wymaganiami określonymi w SIWZ i specyfikacji technicznej. Należy podkreślić, że na rynku dostępne są kolektory z absorberem lutowanym o układzie hydraulicznym absorbera w postaci harfy podwójnej charakteryzujące się równie wysoką sprawnością i trwałością co kolektory z układem hydraulicznym w postaci meandry czy harfy pojedynczej. Należy zwrócić uwagę na fakt, że norma PN-EN 12975 lub PN-EN ISO 9806 nie dokonuje podziału kolektorów ze względu na układ hydrauliczny absorbera. Kolektory, niezależnie od układu hydraulicznego absorbera muszą przejść te same testy wytrzymałościowe i wydajnościowe na drodze certyfikacji Solar Keymark.

Ze względu na brak merytorycznych przesłanek mających uzasadnienie w normach czy aktach prawnych, które wskazywałyby na wyższość jednej konstrukcji absorbera, układu hydraulicznego nad innymi układami hydraulicznymi prosimy aby traktować każde rozwiązanie potwierdzone gwarancją producenta jako równoważne. Zwracamy się zatem z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania kolektorów z harfą pojedynczą.

Odp. Zamawiający dopuszcza kolektory z harfą pojedynczą

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp" Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

1. W przypadku zaoferowania innych mocy modułów instalacji fotowoltaicznych (niż wskazane minimalna moc, zgodnie z PFU), należy dla każdej instalacji osiągnąć moc projektowanej instalacji nie mniejszą niż wykazana w PFU

Wyjaśnienia, zmiany i modyfikacje treści SWZ stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.

(-) Krzysztof Nawrocki

Wójt Gminy Żarnów